

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ปรับปรุง


<input type="checkbox"/> ประเภทงาน	: งานอาคาร/หอประชุม
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 1 งาน
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	: เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
<input type="checkbox"/> หน่วยงานเจ้าของโครงการ	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาโดย	: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (รวมค่าใช้จ่ายในรูป Factor F)	4,832,546.93	
2	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)	1,232,640.00	
3	ส่วนงานที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	20,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง ทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (หกล้านแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)	6,085,186.93	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี พูนพจน์มาศ กรรมการ
4. นายดลภิลาก อัครชัยสุวิกรม กรรมการ
5. นางวิภาวดี โชติสิดานันท์ กรรมการและเลขานุการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- ประเภทงาน : งานอาคาร/หอประชุม
- ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 1 งาน
- สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	กลุ่มงานปรับปรุง	3,712,489.00	1.3017	4,832,546.93	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง/ปรับปรุง (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์)			4,832,546.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,400.00

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,013.56

ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1 ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี พูนพจน์มาศ กรรมการ
4. นายดลภิลภ อัครชัยสุวิกรม กรรมการ
5. นางวิภาวดี โชติสิดานันท์ กรรมการและเลขานุการ






บัญชีแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบท่อประปาใหญ่ พื้นที่บึงศรีพิบูลย์ มท.มธ.มย จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง		
1.1.4	งานปรับปรุงพื้นที่รอบหอประชุมและห้องพยาบาล ชั้นที่ 4 พื้นที่รอบหอประชุมและห้องพยาบาล ชั้นที่ 4									
	FL.02 : งานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปูกระเบื้องยาง	344.00	ตร.ม.	70.00	24,080.00	40.00	13,760.00	37,840.00		สีบราคา
	FL.02 : กระเบื้องยางลายไม้แบบทากาว ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นและตัวจบ	344.00	ตร.ม.	650.00	223,600.00	120.00	41,280.00	264,880.00		สีบราคา
	CL.02 : ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	116.00	ตร.ม.	298.00	34,568.00	75.00	8,700.00	43,268.00		กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	W2 : ติดตั้งผนังตกแต่งหน้าห้องฯ เสาทองทึบ 1 ชั้น โครงคร่าวไม้ฉลิมิเตอร์ 6 มม. ขัดแต่งผิวกับรอยต่อเพื่อทาสี	19.50	ตร.ม.	1,529.00	29,815.50	569.00	11,095.50	40,911.00		สีบราคา
	W3 : ผนังโครงคร่าวไม้ฉลิมิเตอร์ 6 มม. (ทนชื้น) ความหนาของแผ่นไม่น้อยกว่า 6 มม. ขัดแต่งผิวกับรอยต่อเพื่อทาสี ภายใต้อิฐผนังกันเสียง ขัดแต่งผิวกับรอยต่อ พร้อมติดตั้งงานไม้ระแนงตกแต่งและปิดผิวลามิเนต	98.00	ตร.ม.	1,929.00	189,042.00	644.00	63,112.00	252,154.00		สีบราคา
	W4 : ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. สองด้าน ภายใต้อิฐผนังกันเสียง ขัดแต่งผิวกับรอยต่อ	24.00	ตร.ม.	801.00	19,224.00	195.00	4,680.00	23,904.00		กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบราคา
	W5 : ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. สองด้าน ขัดแต่งผิวกับรอยต่อ	87.00	ตร.ม.	401.00	34,887.00	120.00	10,440.00	45,327.00		กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบราคา
	D1 : วงกบประตูไม้เยื่อบานเปิดคู่ กระงะกโลหะซี่ว หรืออลูมิเนียมครบชุด +บานช่องแสงติดตั้งซ้ายขวา ขนาดของกรอบอลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 1.5"x3" ขนาด 2.00x3.00 ม. สีอบขาว	2.00	บาน	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00		สีบราคา
	D2 : ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ กระงะกโลหะซี่ว หรืออลูมิเนียมครบชุด ขนาดของกรอบอลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 1.5"x3" ขนาด 1.80x2.00 ม. สีอบขาว	2.00	บาน	14,500.00	29,000.00	-	-	29,000.00		สีบราคา
	D3 : วงกบไม้พร้อมบานประตูไม้กรุไม้ขัด ปิดผิวลามิเนต บานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	บาน	12,180.00	48,720.00	785.00	3,140.00	51,860.00		กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบราคา
	D4 : วงกบไม้พร้อมบานประตูไม้กรุไม้ขัด ปิดผิวลามิเนต บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	บาน	6,515.00	13,030.00	785.00	1,570.00	14,600.00		กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบราคา
	รวมราคา				677,966.50		157,777.50	835,744.00		

บัญชีแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบท่อประปาชุมชนใหญ่ พื้นที่ปัทธวิเศษ มทามข จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			677,966.50	157,777.50		835,744.00		
	W1 : ช่องแสงเดิม ติดฟิล์มกรองแสง ขนาด 90x150 ซม.	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	400.00	4,800.00	19,200.00	สีราคา
	W2 : ช่องแสงอลูมิเนียม กระงาโลหะ ขนาดของกรอบอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 1.5"x3" ขนาด 40x300 ซม. สีอบขาว	60.00	ชุด	4,700.00	282,000.00	-	-	282,000.00	สีราคา
	W3 : หน้าที่อลูมิเนียมบานเปิดสวน กระงาโลหะ ขนาดของกรอบอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 1.5"x3" ช่องแสงบานติดตาย ซ้ายขวา ขนาด 110x240 ซม. สีอบขาว	2.00	บาน	9,800.00	19,600.00	-	-	19,600.00	สีราคา
	ห้องน้ำนักศึกษายหญิง ชั้นที่ 4								
	: FL.03 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. (เลือกสีภายในห้อง)	32.00	ตร.ม.	606.00	19,392.00	222.00	7,104.00	26,496.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	: CL.02 ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทึบสีเทา 9 มม. คร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	32.00	ตร.ม.	343.00	10,976.00	75.00	2,400.00	13,376.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	: ไม้ลามิเนตสีเทา 18 มม. พร้อมหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	: สายฉีดชำระพร้อมท่อแขวน	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	: สติ๊กเกอร์สีเหลืองติดขอบประตู 1 ทาง	18.00	ตัว	320.00	5,760.00	35.00	630.00	6,390.00	สีราคา
	: ฟิล์มกระจกใสกันรอย	6.00	อัน	279.00	1,674.00	35.00	210.00	1,884.00	สีราคา
	: ไม้พลาสติกสีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	: ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทึบสีเทา 9 มม. คร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	450.00	2,700.00	23,700.00	
	: ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทึบสีเทา 9 มม. คร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	150.00	900.00	6,300.00	
	: ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทึบสีเทา 9 มม. คร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	70.00	420.00	3,120.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่รอบท่อประปาและห้องพยาบาล (ชั้นที่ 4)			1,113,768.50	181,861.50		1,295,630.00		

บัญชีแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ ชั้นที่พิเศษใหญ่ มทส. จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง : เลขที่ 2 ถนนบางลำภู่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1.5	งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นดาดฟ้า	780.00	ตร.ม.	200.00	156,000.00	50.00	39,000.00	195,000.00	สีราคา
	งานปรับปรุงชั้นดาดฟ้า								
	: กรัดพื้นปูนเดิมเป็นร่องเพื่อทำรางระบายน้ำให้ไหลลงจุดระบายเดิม								
	: ทาน้ำยากันซึมพื้นดาดฟ้าเดิมป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน								
	ติดตั้งวงกบ+ประตูเหล็กขึ้นดาดฟ้าใหม่แบบบานคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	22,000.00	สีราคา
	รวมราคางานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้นดาดฟ้า				175,000.00		42,000.00	217,000.00	

(Handwritten signature)

บัญชีแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงระบบท่อประปาใหญ่ พื้นที่บึงศรีพินิจ มหาเมฆ จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง : เลขที่ 2 ถนนบางลำไย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ :

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานสายไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด1x35 ตร.มม.	10.00	เมตร	80.00	800.00	40.00	400.00	1,200.00	
	สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด1x6 ตร.มม.	1,550.00	เมตร	35.00	54,250.00	30.00	46,500.00	100,750.00	
	สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด1x4 ตร.มม.	700.00	เมตร	35.00	24,500.00	30.00	21,000.00	45,500.00	
	สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด1x2.5 ตร.มม.	300.00	เมตร	15.00	4,500.00	15.00	4,500.00	9,000.00	
	งานร้อยสายไฟ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	ชั้น4 พื้นที่พักคอยนักกีฬา ฝั่งซ้าย								
	โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าหลอด พร้อมหลอด LED ขนาด 4" 1x9 W Warm white	4.00	จุด	278.00	1,112.00	115.00	460.00	1,572.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	โคมไฟดาวไลท์ติดตั้ง พร้อมหลอด LED ขนาด ๑๖" 1x11 W Daylight	40.00	จุด	300.00	12,000.00	115.00	4,600.00	16,600.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบรรดา
	ชุดตัวรับ 3 ขา 2 ช่อง แบบฝัง 16A 250V (G)	10.00	จุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	ชั้น4 พื้นที่พักคอยนักกีฬา ฝั่งขวา								
	โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าหลอด พร้อมหลอด LED ขนาด 4" 1x9 W Warm white	4.00	จุด	278.00	1,112.00	115.00	460.00	1,572.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบรรดา
	โคมไฟดาวไลท์ติดตั้ง พร้อมหลอด LED ขนาด ๑๖" 1x11 W Daylight	40.00	จุด	300.00	12,000.00	115.00	4,600.00	16,600.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากัก	13.00	จุด	155.00	2,015.00	80.00	1,040.00	3,055.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	ชุดตัวรับ 3 ขา 2 ช่อง แบบฝัง 16A 250V (G)	10.00	จุด	170.00	1,700.00	90.00	900.00	2,600.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	ชั้น4 พื้นที่พักพยาบาล								
	โคมไฟดาวไลท์ติดตั้ง พร้อมหลอด LED ขนาด ๑๖" 1x11 W Daylight	12.00	จุด	300.00	3,600.00	115.00	1,380.00	4,980.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ./สีบรรดา
	สวิทซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากัก	2.00	จุด	155.00	310.00	80.00	160.00	470.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	ชุดตัวรับ 3 ขา 2 ช่อง แบบฝัง 16A 250V (G)	6.00	จุด	170.00	1,020.00	80.00	480.00	1,500.00	กรมบัญชีกลาง/สพฐ.
	ACCESSORIES	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (ค่างานต้นพัน)				155,619.00		92,380.00	247,999.00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

<input type="checkbox"/>	ประเภทงาน	: งานอาคาร/หอประชุม
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	: ปรับปรุงระบบหอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จำนวน 1 งาน
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	: เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาโดย	: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,152,000.00	1.0700	1,232,640.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			1,232,640.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชำนาญ น้อยพิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี พูนพจน์มาศ | กรรมการ |
| 4. นายตลกลีลา อัสวชัยสุวิกรม | กรรมการ |
| 5. นางวิภาวดี โชติลีตานันท์ | กรรมการและเลขานุการ |









รายการคำนวณค่า Factor F งานอาคาร

กรณีคำนวณไม่ได้อยู่ในช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด

- ข้อจำกัด 1. ค่างานต้นทุนไม่เกิน 500,000 บาท (Factor F คงที่ = 1.3074)
 2. ค่างานต้นทุนน้อยกว่า 10,000,000 บาท (สำหรับอพท.โอกาสได้นำน้อยมาก)

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / C - B\}$

A =	ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	=	3,712,489.00
B =	ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน	=	2,000,000.00
C =	ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน	=	5,000,000.00
D =	ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน	=	1.3035
E =	ค่า Factor F ของงานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน	=	1.3003
\	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A =	3,712,489.00	= 1.3017
	คิดเป็นค่างานทั้งหมด	4,832,546.93	บาท

- 1 -

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ 1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"