

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔๘ ชั้น ๑ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เป็นงานการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๔๘ ชั้น ๑ ประกอบด้วย :-

- งานรื้อถอน ดวงคอมพร้อมสายไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ กระจกเงา ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป สุขภัณฑ์ วัสดุปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ผนังบุกระเบื้อง พื้นปูกระเบื้องระบบท่อสุขาภิบาลที่รั่วซึมหรือชำรุด หน้าต่างช่องแสง ประตูพร้อมวงกบ
- งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทาสี
- งานเจาะพื้นคอนกรีตเป็นช่องเปิดสำหรับท่อสุขาภิบาล
- ติดตั้งงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด งานบุกระเบื้องผนัง และบุกระเบื้องผนัง ปูหินแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
- ติดตั้งประตู – หน้าต่าง ติดตั้งงานกล่องไฟกระจกส่งหน้า
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ งานท่อน้ำดี น้ำทิ้ง
- งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำที่มีการรั่วซึม
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๓๔,๘๗๒.๗๗ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ หน้า

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยุทธนา	แก้วคำแจ้ง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรรธพล	คุ้มทรัพย์	กรรมการ
๖.๓ นางวิภาวดี	โชติสินันท์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร		
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1	263,140.63	1.2726	334,872.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			334,872.77	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 27.00 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 12,402.70 บาท/ตารางเมตร
- ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1 ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายยุทธนา แก้วคำแจ้ง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสรรชพล คุ่มทรัพย์



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นางวิภาวดี โชติสิตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1	334,872.77	
∴ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		334,872.77	
(สามแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายยุทธนา แก้วคำแจ้ง



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสรรพล คุ่มทรัพย์



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นางวิภาวดี โชติสิตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 1								
1.1	หมวดงานรื้อถอนและงานโครงสร้าง								
	ก) งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าและสวิตช์ควบคุม	1.00	เหมา	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	ข) งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อม พร้อมโครงคร่าวเดิม)	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	540.00	540.00	รื้อขนไป
	ค) งานรื้อถอนกระจกเงา	1.00	บาน	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	รื้อกอง
	ง) งานรื้อถอนผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	จ) งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม-อ่างล้างหน้า-โถปัสสาวะชาย)	12.00	ชุด	0.00	0.00	50.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	ฉ) งานรื้อถอนวัสดุปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	3.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	135.00	135.00	รื้อขนไป
	ช) งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	44.02	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,540.70	1,540.70	รื้อขนไป
	ซ) งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	945.00	945.00	รื้อขนไป
	ฌ) งานรื้อถอนระบบท่อสุขาภิบาลที่รั่วซึมหรือชำรุด	1.00	เหมา	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	ญ) งานปรับพื้นที่	27.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	270.00	270.00	
	ฎ) คอนกรีตกำลังอัดประลัยทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน 240 ksc	0.20	ลบ.ม.	2,550.00	510.00	350.00	70.00	580.00	
	ฏ) เหล็กเสริมกลม SR24 ขนาด RB 6	18.30	กก.	18.69	342.03	3.40	62.22	404.25	
	ฐ) เหล็กเสริมกลม SR24 ขนาด RB 9	20.98	กก.	17.90	375.54	3.40	71.33	446.87	
	ฑ) Epoxy ยึดเหล็กเสริมของ RC Curb	1.00	เหมา	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	ฒ) เทปกาวป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านตามแนว RC Curb	1.00	เหมา	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	ณ) ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	26.83	32.20	0.00	0.00	32.20	
	ด) ไม้แบบ	3.70	ตร.ม.	250.00	925.00	100.00	370.00	1,295.00	
	ด) ไม้เคร่าขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว	0.00	ลบ.พ.	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ถ) ตะปู	0.91	กก.	27.00	24.57	0.00	0.00	24.57	
	รวม				4,409.34		5,254.25	9,663.59	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				4,409.34		5,254.25	9,663.59	
	ท) งานผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	2.28	ตร.ม.	156.00	355.68	75.00	171.00	526.68	
	ธ) งานรื้อถอนหน้าต่างช่องแสง	3.00	ชุด	0.00	0.00	20.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	น) งานเจาะพื้นคอนกรีตเป็นช่องเปิดสำหรับท่อสุขาภิบาล	5.00	จุด	0.00	0.00	600.00	3,000.00	3,000.00	
	บ) งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	1.00	ชุด	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	รื้อกอง
	ป) งานรื้อถอนกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบ	1.00	ชุด	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	รื้อกอง
	รวมหมวดงานรื้อถอนและงานโครงสร้างทั้งสิ้น				4,765.02		8,605.25	13,370.27	
1.2	หมวดงานพื้น ผนัง ประตูและฝ้าเพดาน								
	ก) งานฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	26.50	ตร.ม.	260.00	6,890.00	70.00	1,855.00	8,745.00	
	ข) ผนัง 0	22.50	ตร.ม.	50.00	1,125.00	30.00	675.00	1,800.00	
	ค) ผนัง 1	6.90	ตร.ม.	65.00	448.50	35.00	241.50	690.00	
	ง) ผนัง 2	39.60	ตร.ม.	258.00	10,216.80	138.00	5,464.80	15,681.60	
	จ) ผนัง 3	4.00	ชุด	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	ฉ) งานฉาบปูนเรียบผนัง	42.00	ตร.ม.	58.00	2,436.00	82.00	3,444.00	5,880.00	
	ช) พื้น F0	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ซ) พื้น F1	27.00	ตร.ม.	225.00	6,075.00	125.00	3,375.00	9,450.00	
	ฌ) ปูแกรนิตเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	3.00	ตร.ม.	2,000.00	6,000.00	300.00	900.00	6,900.00	
	ญ) งานทาสีน้ำฝ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.	50.00	1,350.00	10.00	270.00	1,620.00	
	ฎ) หน้าต่าง AW1	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	200.00	200.00	7,700.00	
	ฏ) ประตู WDO1	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	ฐ) ช่อง Service สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	1.00	บาน	175.00	175.00	40.00	40.00	215.00	
	ฑ) กล่องไฟกระจกส่องหน้า	1.00	เหมา	500.00	500.00	175.00	175.00	675.00	
	รวมหมวดงานพื้น ผนัง ประตูและฝ้าเพดาน				86,916.30		16,940.30	103,856.60	

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04

รายการเลขที่

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานสุขภัณฑ์								
	ก) โถส้วมชักโครก แบบหม้อน้ำ ชนิดนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,725.00	18,900.00	250.00	1,000.00	19,900.00	
	ข) สายชำระพร้อมที่แขวนและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	660.00	2,640.00	50.00	200.00	2,840.00	
	ค) กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,100.00	4,400.00	50.00	200.00	4,600.00	
	ง) อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์	3.00	ชุด	2,195.00	6,585.00	200.00	600.00	7,185.00	
	จ) กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x0.80x0.006 ม.	3.00	บาน	400.00	1,200.00	50.00	150.00	1,350.00	
	ฉ) ตะแกรงดักลินินระบายน้ำ	1.00	ชุด	481.00	481.00	30.00	30.00	511.00	
	ช) สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด (ใหญ่)	3.00	ชุด	613.00	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00	
	ช) ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	803.00	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00	
	ฉ) ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	1,705.00	5,115.00	50.00	150.00	5,265.00	
	ญ) ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	1.00	ชุด	677.00	677.00	50.00	50.00	727.00	
	ฎ) สต็อปวาล์ว	7.00	ชุด	308.00	2,156.00	50.00	350.00	2,506.00	
	ฏ) สายน้ำตี พีวีซี ขาว/ใส	7.00	เส้น	25.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	ฐ) ไม้อัดยางกันน้ำ หนา 10 มม.	1.92	ตร.ม.	168.00	322.56	10.00	19.20	341.76	
	ฑ) โถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	4,967.00	24,835.00	200.00	1,000.00	25,835.00	
	ฒ) ก๊อกน้ำแบบคันโยกสำหรับ โถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	5,418.00	27,090.00	50.00	250.00	27,340.00	
	ณ) ท่อน้ำทิ้ง โถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	700.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	ด) แผงกันปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	500.00	2,000.00	50.00	200.00	2,200.00	
	รวมหมวดงานสุขภัณฑ์				104,324.56		4,199.20	108,523.76	
1.4	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานซ่อมแซมระบบท่อที่มีการรั่วซึม	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	รวมหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล				1,500.00		300.00	1,800.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 48 ชั้น 1

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบบเลขที่ A-01 ถึง A-15 ; EE-00 ถึง EE-04

รายการเลขที่

(เทคนิคกรุงเทพฯ)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	ก) สวิตช์เดี่ยว 16A 250V พร้อมฝาครอบ pvc หรือ pc	5.00	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	ข) ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ส่องกระจก asymmetrical type 1x36 watts	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	ค) ดวงโคมดาวไลท์ หลอด LED 9 watts	21.00	ชุด	750.00	15,750.00	100.00	2,100.00	17,850.00	
	ง) เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ผ่านระบบกล่องตัดวงจร	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	300.00	600.00	3,400.00	
	จ) สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1/2" EMT	110.00	เมตร	29.00	3,190.00	18.00	1,980.00	5,170.00	
	- 2.5 THW	220.00	เมตร	10.00	2,200.00	6.00	1,320.00	3,520.00	
	- Accessories	1.00	เหมา	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				26,540.00		9,050.00	35,590.00	



www.yotathai.net

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	263,140.63 บาท
ค่าFactor F	1.2726
ค่างานรวมค่า Factor F	334,872.77 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า หน่วยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"