

แบบสรุปค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง

แบบ ป.5 (ก)

<input type="checkbox"/> ประเภทงาน	อาคาร
<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคาร 37
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนบางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
<input type="checkbox"/> แบบแผนที่	1 - 116/1
<input type="checkbox"/> หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
<input type="checkbox"/> จำนวนราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานปรับปรุง	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 : ค่างานปรับปรุง					
1	No.1 : ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก	66,532.00	1.2927	86,005.92	ชั้น 1
2	NO. 2 : ปรับปรุงห้องน้ำผู้สมอภาค และห้องน้ำชาย	179,981.00	1.2927	232,661.44	"
3	NO. 3 : CAFÉ	727,935.00	1.2927	941,001.57	"
4	NO. 4 : ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารฯ (2 ด้าน)	393,200.00	1.2927	508,289.64	"
5	NO. 5 : ปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย 2 ห้อง , ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง	129,158.00	1.2927	166,962.55	"
6	NO.6 : ปรับปรุงห้องอาจารย์พยาบาล	21,622.00	1.2927	27,950.76	"
7	NO. 7 : ปรับปรุงห้องน้ำแพทย์ และห้องน้ำชาย	25,000.00	1.2927	32,317.50	"
8	NO. 8 : ปรับปรุงลิ้นชัก และบานประตู พร้อมทาสีผนังด้านทางเดิน	120,726.00	1.2927	156,062.50	"
9	NO.9 : ปรับปรุงพื้นทางเดินเท้า	112,685.00	1.2927	145,667.90	"
10	NO.10 : ปรับปรุงพื้นเดิมเป็น RAMP	23,665.00	1.2927	30,591.75	"
11	NO.11 : งานตุ๊กตา-งานปรับปรุงผนัง-ประตู บริเวณห้องพยาบาล	117,815.00	1.2927	152,299.45	"
12	NO.12 : งานทาสีผนัง ขนิกภายนอก ทั้ง 4 ด้าน	434,200.00	1.2927	561,290.34	"
13	NO.13 : งานติดตั้งระบบเดิมอากาศ สำหรับปรับปรุงระบบสุขาภิบาล	1,500.00	1.2927	1,939.05	"
14	NO.14 : งานหลังคาคลุมบันได	633,990.00	1.2927	819,558.87	"
15	NO.15 : งานติดตั้งถังดับเพลิง และติดตั้งกล้องวงจรปิด	55,645.00	1.2927	71,932.29	"
16	NO.16 : งานปรับปรุงบานประตู - หน้าต่างรอบอาคาร	368,000.00	1.2927	475,713.60	"
17	NO.17 : งานระบบไฟฟ้าชั้น 1	148,588.80	1.2927	192,080.74	"
18	NO. 18 : งานปรับปรุงห้องพลศึกษา & ศิลปศาสตร์ ชั้น 2	116,216.00	1.2927	150,232.42	ชั้น 2
19	NO.19 : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง ชั้น 2	331,955.00	1.2927	429,118.23	"
20	NO.20 : งานพัดลมระบายอากาศ และป้ายบอกคะแนน	23,000.00	1.2927	29,732.10	"
21	NO.21 : งานปรับปรุงกันสาด	669,158.00	1.2927	865,020.55	"
22	NO.22 : งานปรับปรุงพื้นด้านหน้าทางเข้าห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง	10,750.00	1.2927	13,896.53	"
23	NO.23 : งานปรับปรุงผนังชั้นบันได	36,756.00	1.2927	47,514.48	"
24	NO.24 : งานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร กยศ.	107,840.00	1.2927	139,404.77	"
25	NO.25 : งานปรับปรุงพื้นป่าไม้ บริเวณพื้นที่สนามกีฬา	60,264.00	1.2927	77,903.27	"
26	NO.26 : งานระบบไฟฟ้าชั้น 2	248,115.00	1.2927	320,738.26	"
27	NO.27 : งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง และห้องเก็บของ 1	255,021.00	1.2927	329,665.65	ชั้น 3
28	NO. 28 : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องเก็บของ 2	239,367.40	1.2927	309,430.24	"
29	NO.29 : งานปรับปรุงห้องว่าง 24 ห้อง	384,125.00	1.2927	496,558.39	"
30	NO.30 : งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี	1,329,930.00	1.2927	1,719,200.51	"
31	NO. 31 : งานปรับปรุงห้องเก็บของ 3 , 4	4,800.00	1.2927	6,204.96	"
32	NO. 32 : งานระบบไฟฟ้า ชั้น 3	453,197.00	1.2927	585,847.76	"
33	NO.33 : งานปรับปรุงหลังคา	1,033,825.00	1.2927	1,336,425.58	ชั้นคาตาฟ้า และหลังคา
34	NO.34 : งานกันซึมหลังคาคาตาฟ้า	382,500.00	1.2927	494,457.75	"
35	NO.35 : งานบันไดแวนดิงและหลังคาชนิดใส	37,851.00	1.2927	48,929.99	"
36	NO.36 : งานทาสีโครงหลังคา	121,600.00	1.2927	157,192.32	"
37	NO.37 : ปรับปรุงพื้นลานทางเข้าด้านหน้าอาคาร	120,000.00	1.2927	155,124.00	"
38	NO.38 : งานขัดพื้น - ย้อมสีธรรมชาติ - ติดเส้นและสีพื้นสนามบาสเก็ตบอล	305,000.00	1.2927	394,273.50	ชั้น 2
39	NO.39 : งานทาสีผนังภายใน ชั้น 3	39,340.00	1.2927	50,854.82	ชั้น 3
40	NO.40 : งานระบบปรับอากาศห้องพัก ชั้น 3	13,600.00	1.2927	17,580.72	"
	รวมค่าเงินทุน	9,884,453.20			
สรุป	รวมค่างานปรับปรุง (สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหรือสามสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)			12,777,632.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ

3. นางสุรียรัตน์ ดิษฐประเสริฐ

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

<input type="checkbox"/>	ประเภทงาน	อาคาร
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคาร 37
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	1 - 116/1
<input type="checkbox"/>	หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
<input type="checkbox"/>	คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่...22... เดือนมกราคม..... พ.ศ.2564.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 : ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	เครื่องปรับอากาศ	876,525.00	1.0700	937,881.75	
2	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	147,025.00	1.0700	157,316.75	
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	45,500.00	1.0700	48,685.00	
4	ระบบเสียงห้องประชุม	149,439.25	1.0700	159,900.00	
5	พัดลมระบายอากาศ	30,200.00	1.0700	32,314.00	
6	เครื่องเติมอากาศ	30,000.00	1.0700	32,100.00	
7	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	69,050.00	1.0700	73,883.50	
8	ป้ายบอกคะแนน (Score Board)	457,943.93	1.0700	490,000.01	
	รวม	1,805,683.18			
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)			1,932,081.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ

..... ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตน์ประเสริฐ

..... กรรมการ


3. นางสุรรัตน์ ดิษฐประเสริฐ

..... กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ								
1.1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU	3	ชุด	58,311.00	174,933.00	-	-	174,933.00	รวมค่าติดตั้ง
1.2	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU	4	ชุด	40,362.00	161,448.00	-	-	161,448.00	รวมค่าติดตั้ง
1.3	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU	24	ชุด	22,506.00	540,144.00	-	-	540,144.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 1							876,525.00	
2	ชุดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
2.1	โต๊ะกลาง (แบบแยกจัดรูปได้)	1	set	81,025.00	81,025.00	-	-	81,025.00	รวมค่าติดตั้ง
2.2	เก้าอี้ผู้ประชุม	10	ตัว	3,300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	รวมค่าติดตั้ง
2.3	เก้าอี้ผู้ประชุม(สิ่งเกดการณ์)	10	ตัว	3,300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 2							147,025.00	
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์								
3.1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	1	ตัว	42,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	รวมค่าติดตั้ง
3.2	ขาแขวนยึดโปรเจคเตอร์ ห้อยเพดาน	1	ตัว	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 3							45,500.00	
4	ระบบเสียงห้องประชุม								
4.1	ชุดประชุมระบบดิจิตอล 10 ไมค์ ประกอบด้วย	1	ชุด	149,439.25	149,439.25	-	-	149,439.25	รวมค่าติดตั้ง
	- ไมค์ประธาน 1 ตัว								
	- ไมค์ผู้ร่วมประชุม 9 ตัว								
	- เครื่องควบคุม 1 เครื่อง								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 4							149,439.25	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ


ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	พัดลมระบายอากาศ								
5.1	พัดลมระบายอากาศขนาด 48 นิ้ว	2	ชุด	15,100.00	30,200.00	-	-	30,200.00	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 5							30,200.00	
6	เครื่องเติมอากาศ								
6.1	เครื่องเติมอากาศ สำหรับปรับปรุงระบบสุขาภิบาล	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 6							30,000.00	
7	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)								
7.1	กล้อง CCTV ชนิดอยู่กับที่	31	ตัว	550.00	17,050.00	-	-	17,050.00	
7.2	เครื่องบันทึกภาพ	2	เครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
7.3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
7.4	โทรทัศน์ LED 32 นิ้ว	1	เครื่อง	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
7.5	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA	1	เครื่อง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 7							69,050.00	
8	ป้ายบอกคะแนน (Score Board)								
8.1	ป้ายบอกคะแนน (Score Board) ประกอบด้วย	1	ชุด		457,943.93	-	-	457,943.93	
	- ตัวสกรอร์บอร์ด								
	- ชุดบอกคะแนน								
	- ชุดป้ายไฟอักษรวิ่ง								
	- เครื่องควบคุมการให้คะแนนและเวลา								
	รวมรายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการที่ 8							457,943.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	17 - 21
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาการจัดการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	NO. 2 : ปรับปรุงห้องน้ำผู้เสมอภาค และห้องน้ำชาย								
2.1	ปรับปรุงห้องน้ำผู้เสมอภาค								
2.1.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (หึ่งนอกพื้นที่)	13	ตร.ม.	-	-	25.00	325.00	325.00	
2.1.2	ติดตั้งฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวลูมิเนียม T-BAR	13	ตร.ม.	251.00	3,263.00	52.00	676.00	3,939.00	
2.1.3	งานรื้อกระเบื้องพื้น หึ่งนอกพื้นที่	8	ตร.ม.	-	-	15.00	120.00	120.00	
2.1.4	งานติดตั้งกระเบื้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	8	ตร.ม.	560.00	4,480.00	222.00	1,776.00	6,256.00	ชนิดพอร์สเลน
2.1.5	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	8	ตร.ม.	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	
2.1.6	งานติดตั้งกระเบื้องพื้นสำหรับสัญลักษณ์ผู้เสมอภาคทางการมองเห็น จำนวน 1 ชุด รูปแบบตามรายการในแบบก่อสร้าง	1	Set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.1.7	งานรื้อกระเบื้องผนัง หึ่งนอกพื้นที่	25	ตร.ม.	-	-	15.00	375.00	375.00	
2.1.8	งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (ขนาด 30x60 CM.)	25	ตร.ม.	560.00	14,000.00	222.00	5,550.00	19,550.00	ชนิดพอร์สเลน
2.1.9	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	25	ตร.ม.	50.00	1,250.00	10.00	250.00	1,500.00	
2.1.10	งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดภายนอก ทาผนัง	10	ตร.ม.	62.00	620.00	45.00	450.00	1,070.00	
2.1.11	ชุดล้างสีผนังเดิม	10	ตร.ม.	-	-	10.00	100.00	100.00	
2.1.12	งานติดตั้งโตะชักโครก จำนวน 1 ชุด (ดูรูปภาพตามแบบ)	1	อัน	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
2.1.13	ราวจับสแตนเลส	1	อัน	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
2.1.14	วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	1	อัน	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
2.1.15	สายฉีดชำระ	1	อัน	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
2.1.16	ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 M.. พร้อมรางเลื่อนด้านบน และกล่อง เก็บบานพร้อมมือจับ และกันกระแทกประตู (ดูอุปกรณ์ครบชุด)	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	




8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	17 - 21
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.17	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด (ดูรูปภาพตามแบบ)	1	อัน	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
2.1.18	ราวจับสแตนเลส	1	อัน	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
2.1.19	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	1	อัน	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
2.1.20	ก๊อกน้ำ	1	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	
2.1.21	ชุดน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	1	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	
2.1.22	สายน้ำดี	1	อัน	75.00	75.00	-	-	75.00	
2.1.23	ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 1 อัน (ชนิดพลาสติกใหญ่ ขออนุมัติวัสดุก่อนติดตั้ง)	1	อัน	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00	
2.1.24	งานติดตั้งกระจกเงา จำนวน 1 อัน (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	1	อัน	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
2.1.25	งานปรับระดับ พื้นห้องผู้เสมอภาค เท่ากับพื้นภายนอก 8 ตร.ม.	8	ตร.ม.	300.00	2,400.00	150.00	1,200.00	3,600.00	
	รายละเอียด และวิธีดำเนินการตามแบบก่อสร้าง เพอร์โรซีเมนต์				-				
2.1.26	งานทำความสะอาด และตรวจสอบ การรั่วซึม ของงานระบบท่อ และ FD. จนถึงถึงบำบัด การดำเนินการรื้อถึงห้องน้ำชาย	1	set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.1.27	งานติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำดี ใหม่ (เฉพาะห้องน้ำผู้เสมอภาค) ระบบท่อน้ำชาย ใช้ตำแหน่งเดิม	1	set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.2	ปรับปรุงห้องน้ำชาย								
2.2.1	งานรื้อสุขภัณฑ์ ของเดิม	4	ชุด	-	-	140.00	560.00	560.00	
2.2.2	งานรื้อกระเบื้องพื้น ผนังนอกพื้นที่	8	ตร.ม.	-	-	15.00	120.00	120.00	
2.2.3	งานติดตั้งกระเบื้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	8	ตร.ม.	560.00	4,480.00	222.00	1,776.00	6,256.00	ชนิดพอร์สเลน
2.2.4	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	8	ตร.ม.	50.00	400.00	10.00	80.00	480.00	



25/6 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	17 - 21
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.5	งานติดตั้งกระเบื้องพื้นสำหรับสัญลักษณ์ผู้เสมอภาคทางการมองเห็น รูปแบบตามรายการในแบบก่อสร้าง	1	Set	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
2.2.6	งานรื้อกระเบื้องผนัง ผนังนอกพื้นที่	25	ตร.ม.	-	-	15.00	375.00	375.00	
2.2.7	งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (ขนาด 30x60 CM.) ปูสูง 2.4 ม.	25	ตร.ม.	560.00	14,000.00	222.00	5,550.00	19,550.00	ชนิดพอร์สเลน
2.2.8	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	25	ตร.ม.	50.00	1,250.00	10.00	250.00	1,500.00	
2.2.9	งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก ทาผนัง	10	ตร.ม.	62.00	620.00	45.00	450.00	1,070.00	
2.2.10	ชุดล้างสีผนังเดิม	10	ตร.ม.	-	-	10.00	100.00	100.00	
2.2.11	บานประตู UPVC. ขนาด 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	180.00	180.00	3,680.00	
2.2.12	วงกบ UPVC.	1	อัน	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
2.2.13	ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00	1,350.00	
2.2.14	FD .	1	อัน	350.00	350.00	50.00	50.00	400.00	
2.2.15	งานติดตั้งโถชักโครก จำนวน 1 ชุด	1	อัน	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
2.2.16	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	1	อัน	350.00	350.00	35.00	35.00	385.00	
2.2.17	สายฉีดชำระ	1	อัน	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
2.2.18	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า จำนวน 1 ชุด (ชนิดฝักเคาน์เตอร์)	1	อัน	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
2.2.19	ราวจับสแตนเลส	1	อัน	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
2.2.20	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	1	อัน	250.00	250.00	35.00	35.00	285.00	
2.2.21	ก๊อมน้ำ	1	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	
2.2.22	ชุดน้ำท่อกิ่ง อ่างล้างหน้า	1	อัน	600.00	600.00	-	-	600.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	22 - 29
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	NO. 3 : CAFÉ								
3.1	งานติดตั้งพื้น (กระเบื้องเซรามิกลายไม้)	121	ตร.ม.	450.00	54,450.00	222.00	26,862.00	81,312.00	
3.2	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	121	ตร.ม.	50.00	6,050.00	10.00	1,210.00	7,260.00	
3.3	งานติดตั้งคว่ำสำเร็จรูป โดยรอบ	51	ม.	90.00	4,590.00	40.00	2,040.00	6,630.00	
3.4	งานเก็บรายละเอียดด้วย แต้ป ชนิดทาสีได้	51	ม.	30.00	1,530.00	50.00	2,550.00	4,080.00	
3.5	งานติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. 2 ด้าน ความสูง 2.5 ม. พร้อมโครงคร่าวอลูมิเนียม ขนาด 0.6 x 0.6 m No. 24 กว้าง 75 mm	22	ตร.ม.	800.00	17,600.00	108.00	2,376.00	19,976.00	
3.6	งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทาผนังสมาร์ทบอร์ด เฉดสีเขียว 1 ด้าน เฉดสีคว้นบุหรี 1 ด้าน (ด้านละ 11 ตรม.)	44	ตร.ม.	62.00	2,728.00	45.00	1,980.00	4,708.00	
3.7	งานประตูปานสรีงคู่ ขนาดประตู 1.60 x 2.0 m. กรอบอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.20 มม. กระจกหนา 6 มม.	2	ชุด	11,200.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
3.8	มือจับสแตนเลส ชุดละ 2 อัน	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	100.00	200.00	4,200.00	
3.9	โซ่	4	ชุด	1,544.00	6,176.00	52.00	208.00	6,384.00	
3.10	งานผนังกระจกหนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียมสีดำหนา 1.20 มม.	70.00	ตร.ม.	2,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
3.11	งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทาฝ้าเพดาน + ท้องพื้น คสล.	121	ตร.ม.	62.00	7,502.00	45.00	5,445.00	12,947.00	
3.12	งานฝ้าเพดาน ไม้พารา								
3.12.1	ฝ้า-1								
	- ไม้พารา 2"x4" (ทาสี) L= 3.00 ม.	24	ท่อน	515.00	12,360.00	130.00	3,120.00	15,480.00	
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) L= 3.00 ม.	16	ท่อน	275.00	4,400.00	130.00	2,080.00	6,480.00	
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=3.35	2	ท่อน	750.00	1,500.00	190.00	380.00	1,880.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	22 - 29
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=6	2	ท่อน	1,500.00	3,000.00	375.00	750.00	3,750.00	
	- Plate ขึ้นรูปยึดระหว่างเหล็กโครงคร่าว (STEEL PLATE 6 mm. THICK)	80	ชุด	150.00	12,000.00	38.00	3,040.00	15,040.00	
	- ลวดเชื่อม E60	10	ท่อน	175.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- งานทาสีฝ้า	38	ตรม	62.00	2,356.00	45.00	1,710.00	4,066.00	
	- งานย้อมสีไม้	38	ตร.ม.	94.00	3,572.00	38.00	1,444.00	5,016.00	
3.12.2	ฝ้า-2				-		-	-	
	- ไม้พารา 2"x4" (ทาสี) L= 3.00 ม.	24	ท่อน	515.00	12,360.00	130.00	3,120.00	15,480.00	
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) L= 3.00 ม.	16	ท่อน	275.00	4,400.00	130.00	2,080.00	6,480.00	
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=3.20	2	ท่อน	750.00	1,500.00	190.00	380.00	1,880.00	
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=6	2	ท่อน	1,500.00	3,000.00	375.00	750.00	3,750.00	
	- Plate ขึ้นรูปยึดระหว่างเหล็กโครงคร่าว (STEEL PLATE 6 mm. THICK)	80	ชุด	150.00	12,000.00	38.00	3,040.00	15,040.00	
	- ลวดเชื่อม E60	6	ท่อน	175.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- งานทาสีฝ้า	38	ตรม	62.00	2,356.00	45.00	1,710.00	4,066.00	
	- งานย้อมสีไม้	38	ตร.ม.	94.00	3,572.00	38.00	1,444.00	5,016.00	
3.12.3	ฝ้า-3								
	- ไม้พารา 2"x4" (ทาสี) L= 3.00 ม.	15	ท่อน	515.00	7,725.00	130.00	1,950.00	9,675.00	
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) L= 3.00 ม.	12	ท่อน	275.00	3,300.00	130.00	1,560.00	4,860.00	
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=3.35	2	ท่อน	750.00	1,500.00	190.00	380.00	1,880.00	
	- เหล็ก 2"x4"หนา 2.3 mm. L=4.5	2	ท่อน	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
	- Plate ขึ้นรูปยึดระหว่างเหล็กโครงคร่าว (STEEL PLATE 6 mm. THICK)	80	ชุด	150.00	12,000.00	38.00	3,040.00	15,040.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	22 - 29
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อม E60	6	ท่อน	175.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- งานทาสีฝ้า	26	ตรม	62.00	1,612.00	45.00	1,170.00	2,782.00	
	- งานย้อมสีไม้	26	ตร.ม.	94.00	2,444.00	38.00	988.00	3,432.00	
3.13	งานเฟอร์นิเจอร์ A ยาว 6.30 ม.								
	- โครงคร่าวไม้	7	เมตร	500.00	3,500.00	125.00	875.00	4,375.00	
	- หน้าบานเป็นโครงไม้กรุไม้อัดสี 4 มม. ทำสีย้อม	7	เมตร	3,500.00	24,500.00	875.00	6,125.00	30,625.00	
	- น๊อตยึดโครงคร่าว	1	L/S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- TOP กรูหินแกรนิตในประเทศ	5	ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	375.00	1,875.00	9,375.00	
	- ปูนกาวปูแกรนิต	5	ถุง	175.00	875.00	44.00	220.00	1,095.00	
	- แด็บเก็บรายละเอียดระหว่างผนังกับเฟอร์นิเจอร์ A	1	L/S	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.14	งานเฟอร์นิเจอร์ B ยาว 6.30 ม.								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 7 ซม. สูง 0.90 ซม.	100	ก้อน	19.50	1,950.00	5.00	500.00	2,450.00	
	- ปูนก่อมวลเบา สูง 0.90 ซม.	14	ถุง	275.00	3,850.00	100.00	1,400.00	5,250.00	
	- อาบปูน สูง 0.90 ซม.	14	ถุง	275.00	3,850.00	100.00	1,400.00	5,250.00	
	- เอ็นทับหลัง	14	ม.	200.00	2,800.00	100.00	1,400.00	4,200.00	
	- กรูกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 7.5 x 15 CM.	14	ตร.ม.	450.00	6,300.00	350.00	4,900.00	11,200.00	
	- ปูนสำหรับปูกระเบื้อง และวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อราพร้อมแด็บเก็บรายละเอียด	14	ตร.ม.	150.00	2,100.00	50.00	700.00	2,800.00	
	- TOP กรูหินแกรนิตในประเทศ	5	ตร.ม.	1,500.00	7,500.00	375.00	1,875.00	9,375.00	
	- ปูนกาวปูแกรนิต	7	ตร.ม.	175.00	1,225.00	44.00	308.00	1,533.00	
	- โครงคร่าวไม้	7	ตร.ม.	500.00	3,500.00	125.00	875.00	4,375.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	22 - 29
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรุลามิเนตลายไม้	7	ตร.ม.	1,500.00	10,500.00	375.00	2,625.00	13,125.00	
	- ติดตั้งคิ้วสำเร็จรูป โดยรอบ (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	15	เมตร	250.00	3,750.00	200.00	3,000.00	6,750.00	
	- ติดเก็บรายละเอียดระหว่างเฟอร์นิเจอร์ A กับพื้น ,และบัวคิ้วสำเร็จรูป	1	L/S	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- หน้าบานเป็นโครงไม้กรุไม้ดัดสี 4 มม. ทำสีย้อม	7	L/S	3,500.00	24,500.00	875.00	6,125.00	30,625.00	
3.15	งานผนังทาสี Loft 42 ตร.ม. คิด 2 ผนัง								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทาผนัง	42	ตร.ม.	62.00	2,604.00	45.00	1,890.00	4,494.00	
	- ทาเนื้อสี Loft	42	ตร.ม.	70.00	2,940.00	40.00	1,680.00	4,620.00	
	- ลงน้ำยาเคลือบ	42	ตร.ม.	70.00	2,940.00	30.00	1,260.00	4,200.00	
3.16	ผนังกรุไม้ซี(ไม้พารา) คิด 2 ผนัง								
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) ยึดกับผนังเดิม								
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) L= 2.30 ม.	60	ท่อน	230.00	13,800.00	130.00	7,800.00	21,600.00	
	- ไม้พารา 2"x2" (ทาสี) L= 2.80 ม.	58	ท่อน	250.00	14,500.00	130.00	7,540.00	22,040.00	
	- งานทาสีผนัง	62	ตรม.	62.00	3,844.00	45.00	2,790.00	6,634.00	
	- งานย้อมสีไม้	62	ตร.ม.	94.00	5,828.00	38.00	2,356.00	8,184.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องซีบีซี ขนาด 7.5 x 15 CM.	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	350.00	7,700.00	17,600.00	
3.17	ติดตั้งกับผนังเดิม								
	- งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	22	ตร.ม.	50.00	1,100.00	10.00	220.00	1,320.00	
	- งานตกแต่งเสา (กรุลามิเนต)	7	ต้น	3,000.00	21,000.00	2,000.00	14,000.00	35,000.00	
	รวมค่างาน CAFÉ (เงินทุน)				568,889.00		159,046.00	727,935.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	32 - 36
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	NO. 5 : ปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย 2 ห้อง , ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง								
5.1	ห้องน้ำผู้ชาย 1								
5.1.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR. จำนวน 10 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	10	แผ่น	110.00	1,100.00	40.00	400.00	1,500.00	โครงคร่ำเดิม
5.1.2	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทามั่ง	16	ตร.ม.	62.00	992.00	45.00	720.00	1,712.00	
5.1.3	- ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	16	ตร.ม.	30.00	480.00	30.00	480.00	960.00	
5.2	ห้องน้ำหญิง 1								
5.2.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR. จำนวน 10 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	10	แผ่น	110.00	1,100.00	40.00	400.00	1,500.00	โครงคร่ำเดิม
5.2.2	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทามั่ง	16	ตร.ม.	62.00	992.00	45.00	720.00	1,712.00	
5.2.3	- ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	16	ตร.ม.	30.00	480.00	30.00	480.00	960.00	
5.3	ห้องน้ำผู้ชาย 2								
5.3.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR. จำนวน 10 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	10	แผ่น	110.00	1,100.00	40.00	400.00	1,500.00	โครงคร่ำเดิม
5.3.2	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทามั่ง	20	ตร.ม.	62.00	1,240.00	45.00	900.00	2,140.00	
5.3.3	- ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	20	ตร.ม.	30.00	600.00	30.00	600.00	1,200.00	
5.3.4	- บานประตู UPVC. ขนาด 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
5.3.5	- วงกบ UPVC.	1	อัน	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
5.4	ห้องน้ำหญิง 2								
5.4.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR. จำนวน 10 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	10	แผ่น	110.00	1,100.00	40.00	400.00	1,500.00	โครงคร่ำเดิม
5.4.2	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทามั่ง	22	ตร.ม.	62.00	1,364.00	45.00	990.00	2,354.00	
5.4.3	- ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	22	ตร.ม.	30.00	660.00	30.00	660.00	1,320.00	
5.4.4	- บานประตู UPVC. ขนาด 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	44 - 47
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
11	NO.11 : งานดูตก-งานปรับปรุงผนัง-ประตู บริเวณห้องพยาบาล									
11.1	- ดุดมลกาก จำนวน 2 ชุด (11/1)	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
11.2	- บานประตูไม้เทียม คู่ (11/2) (ขนาด 0.5 x 2 m. และ 0.8 x 2 m. ต่อ 1 ชุด)	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	1,000.00	2,000.00	13,400.00		
11.2.1	วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	2	อัน	3,000.00	6,000.00	400.00	800.00	6,800.00		
11.2.2	ลูกบิด และบานพับ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00		
11.2.3	ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	4	บาน	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00		
11.3	- งานติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. 2 ด้าน (11/3)									
11.3.1	งานติดตั้งผนังใหม่ ความสูง 3.5 ม. สมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวอลูมิเนียม ขนาด 0.6 x 0.6 m No. 24 กว้าง 75 mm	45	ตร.ม.	800.00	36,000.00	300.00	13,500.00	49,500.00		
11.4	- บานประตูไม้เทียม (11/4) (ขนาด 0.5 x 2 m. และ 0.8 x 2 m. ต่อ 1 ชุด)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	1,000.00	1,000.00	6,700.00		
11.4.1	วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	1	อัน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00		
11.4.2	ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00		
11.4.3	ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	1	บาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00		
11.5	- งานงานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก (ทาสีผนังส่วนเดิมบางส่วน และ ผนังสมาร์ทบอร์ดใหม่ ความสูง 3.5 m.)	145	ตร.ม.	62.00	8,990.00	45.00	6,525.00	15,515.00		
11.5.1	ขัดสีเดิมโป๊วเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	-	-	30.00	-	30.00	-	-		
รวมค่างาน งานดูตก-งานปรับปรุงผนัง-ประตู บริเวณห้องพยาบาล (ค่าเงินต้นทุน)						90,690.00		27,125.00	117,815.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	53 - 57
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	NO.14 : งานหลังคาคลุมบันได								
14.1	หลังคาหมายเลข 1								
14.1.1	กระจกหน้า 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 3ฟุต x 6ฟุต พร้อมเพดิดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	4	แผ่น	6,300.00	25,200.00	1,500.00	6,000.00	31,200.00	
14.1.2	กระจกหน้า 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 4ฟุต x 6ฟุต พร้อมเพดิดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	2	แผ่น	8,400.00	16,800.00	1,500.00	3,000.00	19,800.00	
14.1.3	คานเหล็ก H-BEAM 125x125 (w= 23.80 kg/m)	6	ท่อน	4,585.00	27,510.00	-	-	27,510.00	
14.1.4	SHFFER Plate 10mm.thk (10x10 CM. รูปสามเหลี่ยม)	24	แผ่น	60.00	1,440.00	30.00	720.00	2,160.00	
14.1.5	BASE Plate 2-200x740x12 mm.thk (นำมาแบ่งครึ่ง) Plate 2	4	แผ่น	530.00	2,120.00	132.00	528.00	2,648.00	
14.1.6	Anchor Bolts 8-M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	22.00	352.00	1,712.00	
14.1.7	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	16	เส้น	1,110.00	17,760.00	-	-	17,760.00	
14.1.8	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา/ทาสีรอง/พื้นทาสีจริง	12	ตร.ม.	70.00	840.00	50.00	600.00	1,440.00	
14.1.9	ล้างด้วยน้ำมันก๊าด	12	ตร.ม.	30.00	360.00	30.00	360.00	720.00	
14.1.10	BASE Plate 2-200x740x12 mm.thk (นำมาแบ่งครึ่ง) Plate 2	4	แผ่น	530.00	2,120.00	132.00	528.00	2,648.00	
14.1.11	Anchor Bolts 8-M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	30.00	480.00	1,840.00	
14.1.12	Anchor Bolts 8-M16mm.	24	แผ่น	60.00	1,440.00	30.00	720.00	2,160.00	
14.1.13	ค่าประกอบโครงหลังคา	1,746	กก.	-	-	8.00	13,968.00	13,968.00	
14.2	หลังคาหมายเลข 2								
14.2.1	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	8	เส้น	1,110.00	8,880.00	-	-	8,880.00	
14.2.2	SHFFER Plate 10mm.thk (10x10 CM. รูปสามเหลี่ยม)	48	แผ่น	60.00	2,880.00	30.00	1,440.00	4,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	53 - 57
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14.2.3	Anchor Bolts 4-M16mm.	24	ตัว	85.00	2,040.00	21.00	504.00	2,544.00	
14.2.4	BASE Plate -200x390x12 mm.thk	8	แผ่น	265.00	2,120.00	66.00	528.00	2,648.00	
14.2.5	แผ่นเหล็ก ขนาด 250X450X10 มม. suport	4	แผ่น	385.00	1,540.00	96.00	384.00	1,924.00	
14.2.6	Anchor Bolts -M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	50.00	800.00	2,160.00	
14.2.7	แป๊บ 11/2"x2" หน้า 1.4 MM. (Turb)	8	เส้น	281.00	2,248.00	-	-	2,248.00	
14.2.8	จันทัน LG.100x50x3.2 MM.(Turb) w =7.01 kg/m.	8	เส้น	885.00	7,080.00	-	-	7,080.00	
14.2.9	เชิงชาย LG.125x50x3.2 MM.(Turb) w=7.76 kg	4	เส้น	980.00	3,920.00	-	-	3,920.00	
14.2.10	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา/ทาสีรอง/พื้นทาสีจริง	20	ตร.ม.	70.00	1,400.00	50.00	1,000.00	2,400.00	
14.2.11	ล้างด้วยน้ำมันกัด	20	ตร.ม.	30.00	600.00	30.00	600.00	1,200.00	
14.2.12	ค่าประกอบโครงหลังคา	1,154	กก.	-	-	8.00	9,232.00	9,232.00	
14.2.13	หลังคาเหล็กรีดซ้ำ 0.35 มม. (กว้าง0.75 ยาว 2.85 ม.)	26	ตร.ม.	150.00	3,900.00	50.00	1,300.00	5,200.00	
14.2.14	ครอบหลังคากับผนังงเดิม	7	เมตร	150.00	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00	
14.2.15	ครอบหลังคาขอบพื้นหลังคา	7	เมตร	150.00	1,050.00	50.00	350.00	1,400.00	
14.2.16	น๊อตยึดหลังคา	2	L/S	200.00	400.00	-	-	400.00	
14.3	หลังคาหมายเลข 3								
14.3.1	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 4ฟุต x 6ฟุต พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	6	แผ่น	8,400.00	50,400.00	1,500.00	9,000.00	59,400.00	
14.3.2	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 3ฟุต x 6ฟุต พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	6	แผ่น	6,300.00	37,800.00	1,500.00	9,000.00	46,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	53 - 57
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาจัดการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14.3.3	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 2ฟุต x 6ฟุต	1	แผ่น	4,200.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	5,700.00	
	พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
14.3.4	คานเหล็ก H-BEAM 125x125 (w= 23.80 kg/m)	10	เส้น	4,585.00	45,850.00	-	-	45,850.00	
14.3.5	ติดตั้งฝ้าไม้ยางพารา ขนาด 2"x4" CM. ยาว 1.85 ม.	24	ท่อน	354.00	8,496.00	88.00	2,112.00	10,608.00	
14.3.6	ติดตั้งฝ้าไม้ยางพารา ขนาด 2"x2" CM. ยาว 1.85 ม.	24	ท่อน	177.00	4,248.00	45.00	1,080.00	5,328.00	
14.3.7	plate ขึ้นรูประหว่างโครงคร่าวเหล็ก	68	ชุด	150.00	10,200.00	38.00	2,584.00	12,784.00	
14.3.8	งานทาสีไม้	32	ตร.ม.	70.00	2,240.00	40.00	1,280.00	3,520.00	
14.3.9	งานสีย้อมไม้	32	ตร.ม.	94.00	3,008.00	38.00	1,216.00	4,224.00	
14.3.10	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	14	เส้น	1,110.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
14.3.11	SHFFER Plate 10mm.thk (10x10 CM. รูปสามเหลี่ยม)	32	แผ่น	60.00	1,920.00	30.00	960.00	2,880.00	
14.3.12	BASE Plate -200x740x12 mm.thk	8	แผ่น	530.00	4,240.00	133.00	1,064.00	5,304.00	
14.3.13	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา/ทาสีรอง/พื้นทาสีจริง	26	ตร.ม.	70.00	1,820.00	50.00	1,300.00	3,120.00	
14.3.14	ล้างด้วยน้ำมันก๊าด	26	ตร.ม.	30.00	780.00	30.00	780.00	1,560.00	
14.3.15	ค่าประกอบโครงหลังคา	2,208	กก.	-	-	8.00	17,664.00	17,664.00	
14.3.16	หลังคาหมายเลข 3/1,3/2								
	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 4ฟุต x 6ฟุต	2	แผ่น	8,400.00	16,800.00	1,500.00	3,000.00	19,800.00	
	พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 3ฟุต x 6ฟุต	6	แผ่น	6,300.00	37,800.00	1,500.00	9,000.00	46,800.00	
	พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	4	เส้น	1,110.00	4,440.00	-	-	4,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	53 - 57
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ล้างด้วยน้ำมันก๊าด	16	แผ่น	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00	
	BASE Plate 200x370x12 mm.thk	8	แผ่น	70.00	560.00	17.50	140.00	700.00	
	Anchor Bolts 8-M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	40.00	640.00	2,000.00	
	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	8	แผ่น	60.00	480.00	30.00	240.00	720.00	
	BASE Plate 2-200x740x12 mm.thk (นำมาแบ่งครึ่ง) Plate 2	32	แผ่น	60.00	1,920.00	15.00	480.00	2,400.00	
	Anchor Bolts 8-M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	17.50	280.00	1,640.00	
14.4	หลังคาหมายเลข 4								
14.4.1	คานเหล็ก WF - 250x125x6x9 (w=29.6 kg/m.)	2	เส้น	5,328.00	10,656.00	-	-	10,656.00	
14.4.2	คานเหล็กH-BEAM 125x125 (w= 23.80 kg/m)	4	เส้น	4,585.00	18,340.00	-	-	18,340.00	
14.4.3	กระจกหนา 10 มม. (ชนิดเทมเปอร์) ขนาด 3ฟุต x 6ฟุต	6	แผ่น	6,300.00	37,800.00	1,500.00	9,000.00	46,800.00	
	พร้อมเทปติดกระจก ตามกรรมวิธีผู้ผลิต								
14.4.4	ติดตั้งฝ้าไม้ยางพารา ขนาด 2"x4" CM.	14	ท่อน	354.00	4,956.00	88.00	1,232.00	6,188.00	
14.4.5	ติดตั้งฝ้าไม้ยางพารา ขนาด 2"x2" CM.	14	ท่อน	177.00	2,478.00	45.00	630.00	3,108.00	
14.4.6	plate ขึ้นรูประหว่างโครงคานเหล็ก	28	ชุด	150.00	4,200.00	38.00	1,064.00	5,264.00	
14.4.7	งานทาสีไม้	12	ตร.ม.	70.00	840.00	40.00	480.00	1,320.00	
14.4.8	งานสีย้อมไม้	12	ตร.ม.	300.00	3,600.00	150.00	1,800.00	5,400.00	
14.4.9	LG.100x100x3.2 MM. w = 9.25 kg/m.	8	เส้น	1,110.00	8,880.00	-	-	8,880.00	
14.4.10	SHFFER Plate 10mm.thk - (ขนาด 6 x 10 CM.) (สีเหลี่ยม)	32	แผ่น	45.00	1,440.00	11.00	352.00	1,792.00	
14.4.11	Anchor Bolts 4-M16mm.	16	ตัว	85.00	1,360.00	21.00	336.00	1,696.00	
14.4.12	BASE Plate -200x390x12 mm.thk	8	แผ่น	265.00	2,120.00	66.00	528.00	2,648.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	N0.16 : งานปรับปรุงบานประตู - หน้าต่างรอบอาคาร								
16.1	1) บานหน้าต่างคู่ ชนิดกรอบบานเหล็ก - กระจกชนิดทำความสะอาด - กรอบเหล็ก ทาสีอุตสาหกรรม (กำหนดเฉดสีภายหลัง)	25.00	ชุด	2,000.00	50,000.00	1,000.00	25,000.00	75,000.00	
16.2	2) บานไม้เกล็ดโซวี - กรอบไม้ และเกล็ดไม้ ทาสีอุตสาหกรรม	24.00	ชุด	1,000.00	24,000.00	500.00	12,000.00	36,000.00	
16.3	3) บานประตูคู่ม้วน - กรอบเหล็ก พ่นสีอุตสาหกรรม - บานเหล็ก พ่นสีอุตสาหกรรม	11.00	ชุด	3,500.00	38,500.00	2,500.00	27,500.00	66,000.00	
16.4	4) งานอุดช่องว่างบริเวณหลังคา กันสาด - ติดตั้ง skylight สำเร็จรูป - กรอบเหล็กขึ้นรูป 1"x1" รองรับ skylight	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	1,000.00	5,000.00	22,500.00	
16.5	5) งานย้ายเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด - งานทำผนังเกล็ดกันระยอากาศ (สำหรับบัง CDU.) ขนาด 1.20x1.20 m. พร้อมอุปกรณ์ยึด	1.00 1.00	ชุด ชุด	- 4,000.00	- 4,000.00	2,000.00 1,000.00	2,000.00 1,000.00	2,000.00 5,000.00	
16.6	6) บานหน้าต่างกระทุ้ง อลูมิเนียม (5 ช่อง) - กระจกชนิดทำความสะอาด - เปลี่ยนยางกรอบบาน	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	
16.7	7) บานหน้าต่างคู่ ชนิดกรอบบานเหล็ก - กระจกชนิดทำความสะอาด	20.00	ชุด	1,000.00	20,000.00	500.00	10,000.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรอบเหล็ก ทาสีอุตสาหกรรม (กำหนดเดดสีภายหลัง)								
16.8	8) บานประตู อลูมิเนียม (บานเปิดคู่) - กระจกขัดทำความสะอาด - เปลี่ยนยางกรอบบาน	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
16.9	9) บานหน้าต่างกระจกทึบ เหล็ก (5 ช่อง) - กระจกขัดทำความสะอาด - กรอบเหล็ก ทาสีอุตสาหกรรม (กำหนดเดดสีภายหลัง)	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	9,000.00	
16.10	10) บานหน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม (2 ช่อง) - กระจกขัดทำความสะอาด - เปลี่ยนยางกรอบบาน - ทาสีสีกรงกันขโมย	6.00	ชุด	1,000.00	6,000.00	1,000.00	6,000.00	12,000.00	
16.11	11) บานหน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม (4 ช่อง) - กระจกขัดทำความสะอาด - เปลี่ยนยางกรอบบาน - ทาสีสีกรงกันขโมย	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	2,000.00	16,000.00	32,000.00	
16.12	12) บานหน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียม (2 ช่อง) - กระจกขัดทำความสะอาด - เปลี่ยนยางกรอบบาน	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	1,000.00	12,000.00	24,000.00	ด้านข้าง
16.13	13) ผนังกระจกติดตาย อลูมิเนียม - กระจกขัดทำความสะอาด	14.00	ชุด	1,000.00	14,000.00	1,000.00	14,000.00	28,000.00	ด้านข้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	90 - 100
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	No.17 : งานระบบไฟฟ้าชั้น 1								
17.1	ชั้น 1 นอก								
17.1.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	100.00	เมตร	8.00	800.00	7.00	700.00	1,500.00	
17.1.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	50.00	เมตร	30.00	1,500.00	15.00	750.00	2,250.00	
17.1.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	1.00	ตัว	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
17.1.4	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 1P, 16 AT	2.00	ตัว	98.00	196.00	10.00	20.00	216.00	
17.1.5	โคมไฟติดเพดาน มีตะแกรง หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	3.00	โคม	600.00	1,800.00	115.00	345.00	2,145.00	
17.2	ห้อง CAFÉ								
17.2.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	600.00	เมตร	8.00	4,800.00	7.00	4,200.00	9,000.00	
17.2.2	สาย IEC 01 ขนาด 1x4 mm ²	80.00	เมตร	13.00	1,040.00	7.00	560.00	1,600.00	
17.2.3	สาย IEC 01 ขนาด 1x10 mm ²	40.00	เมตร	35.00	1,400.00	7.00	280.00	1,680.00	
17.2.4	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 3/4 นิ้ว	160.00	เมตร	26.00	4,160.00	15.00	2,400.00	6,560.00	
17.2.5	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1 1/4 นิ้ว	10.00	เมตร	92.00	920.00	15.00	150.00	1,070.00	
17.2.6	Junction Box	40.00	ชิ้น	14.00	560.00	15.00	600.00	1,160.00	
17.2.7	ตู้ Load Center 3 เฟส Bar 100 A. 18 ช่อง	1.00	ตู้	5,790.00	5,790.00	1,000.00	1,000.00	6,790.00	
17.2.8	Main Load Center 50AT 100AF IC 30kA.	1.00	ลูก	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
17.2.9	CB 3P 32AT Ic 6kA	3.00	ลูก	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	90 - 100						
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ								
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564 หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17.2.10	CB 1P 20AT Ic 6kA	15.00	ลูก	108.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
17.2.11	โคม Down Light ติดลอยแบบห้อย ชั่วหลอด E27	26.00	โคม	108.00	2,808.00	80.00	2,080.00	4,888.00	
17.2.12	หลอด led 7 W ชั่วหลอด E27	26.00	ดวง	59.00	1,534.00	-	-	1,534.00	
17.2.13	โคมไฟโคมไฟชนิดแขวนเพดาน 4 ดวง	2.00	โคม	1,690.00	3,380.00	250.00	500.00	3,880.00	
17.2.14	หลอดไส้ชนิด led 40 W ชั่วหลอด E27	8.00	ดวง	197.00	1,576.00	-	-	1,576.00	
17.2.15	โคม Down Light ติดลอยแบบห้อยบาร์ยาว	14.00	โคม	1,700.00	23,800.00	120.00	1,680.00	25,480.00	
17.2.16	หลอด led T8 18 W	14.00	ดวง	138.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
17.2.17	สวิตซ์ทางเดียว 220V 16A. พร้อม Box	4.00	set	80.00	320.00	120.00	480.00	800.00	
17.2.18	เต้ารับยูนิเวอร์แซล 1 ช่อง + USB 3.1A 2 ช่อง (ติดลอย) พร้อม Box	14.00	set	420.00	5,880.00	120.00	1,680.00	7,560.00	
17.2.19	เต้ารับยูนิเวอร์แซล 2 ช่อง 220V 10A (ติดลอย) พร้อม Box	2.00	set	140.00	280.00	80.00	160.00	440.00	
17.2.20	เต้ารับเดี่ยว 220V 10A (ติดลอย) พร้อม Box	2.00	set	83.00	166.00	80.00	160.00	326.00	
17.2.21	งานติดตั้งเต้ารับโทรศัพท์ 1 จุด พร้อมเดินท่อ EMT 1/2 นิ้วและ สายสายโทรศัพท์ 4C 0.50mm.	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
17.2.22	โคมไฟฉุกเฉิน LED 6W จำนวน 2 หลอด สำรองไฟไม่น้อยกว่า 10 ชม.	2.00	โคม	2,390.00	4,780.00	100.00	200.00	4,980.00	
17.3	ห้องอาจารย์พยาบาล ชั้น 1								
17.3.1	หลอด LED-T8 ขนาด 36W	8.00	หลอด	51.00	408.00	-	-	408.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	90 - 100
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาการจัดการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17.4	ห้องน้ำแพทย์และห้องน้ำชาย ชั้น 1								
17.4.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	72.00	เมตร	8.00	576.00	7.00	504.00	1,080.00	
17.4.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	36.00	เมตร	30.00	1,080.00	15.00	540.00	1,620.00	
17.4.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	8.00	เมตร	6.00	48.00	10.00	80.00	128.00	
17.4.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	4.00	ตัว	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
17.4.5	โคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	6.00	โคม	430.00	2,580.00	115.00	690.00	3,270.00	
17.4.6	โคมไฟแบบติดผนัง หน้ากระจก หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	2.00	โคม	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
17.4.7	หลอด LED-T8 ขนาด 36W	8.00	หลอด	51.00	408.00	-	-	408.00	
17.4.8	คาร์บอนงานไฟฟ้า	4.00	โคม	-	-	30.00	120.00	120.00	
17.5	ห้องน้ำเสมอภาค ชั้น 1								
17.5.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	32.00	เมตร	8.15	260.80	7.00	224.00	484.80	
17.5.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	16.00	เมตร	30.00	480.00	15.00	240.00	720.00	
17.5.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	4.00	เมตร	6.00	24.00	10.00	40.00	64.00	
17.5.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	2.00	ตัว	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
17.5.5	โคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	4.00	โคม	430.00	1,720.00	115.00	460.00	2,180.00	
17.5.6	หลอด LED-T8 ขนาด 36W	6.00	หลอด	51.00	306.00	-	-	306.00	
17.5.7	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว	1.00	เครื่อง	1,000.00	1,000.00	350.00	350.00	1,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	90 - 100
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17.5.8	เต้ารับไฟฟ้าแบบ 1 ช่องเสียบ ขนาด 16A 250 V (2P+E) ติดตั้งกับผนัง	1.00	ตัว	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
17.5.9	หลอด LED-T8 ขนาด 36W	6.00	หลอด	51.00	306.00	-	-	306.00	
17.5.10	ค่าร้อยถอนงานไฟฟ้า	3.00	โคม	-	-	30.00	90.00	90.00	
17.6	ห้องน้ำ ชั้น 1								
17.6.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	172.00	เมตร	8.00	1,376.00	7.00	1,204.00	2,580.00	
17.6.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	86.00	เมตร	30.00	2,580.00	15.00	1,290.00	3,870.00	
17.6.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	24.00	เมตร	6.00	144.00	10.00	240.00	384.00	
17.6.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	12.00	ตัว	52.00	624.00	80.00	960.00	1,584.00	
17.6.5	โคมดาวนไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	20.00	โคม	430.00	8,600.00	115.00	2,300.00	10,900.00	
17.6.6	โคมไฟแบบติดผนัง หน้ากระจก หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	4.00	โคม	560.00	2,240.00	115.00	460.00	2,700.00	
17.6.7	หลอด LED-T8 ขนาด 36W	40.00	หลอด	51.00	2,040.00	-	-	2,040.00	
17.6.8	ค่าร้อยถอนงานไฟฟ้า	20.00	โคม	-	-	30.00	600.00	600.00	
17.7	หลังคาคลุมบันได								
17.7.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	152.00	เมตร	8.00	1,216.00	7.00	1,064.00	2,280.00	
17.7.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	76.00	เมตร	30.00	2,280.00	15.00	1,140.00	3,420.00	
17.7.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	4.00	เมตร	6.00	24.00	10.00	40.00	64.00	
17.7.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	3.00	ตัว	52.00	156.00	80.00	240.00	396.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	59
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	No.19 : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย - ห้องน้ำหญิง ชั้น 2								
19.1	ห้องน้ำชาย								
19.1.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR จำนวน 12 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	12	แผ่น	110.00	1,320.00	40.00	480.00	1,800.00	
19.1.2	- งานทาสีน้ำอะครีลิก ชนิดภายนอก ความสูงจากกระเบื้อง 65 cm.	18	ตร.ม.	62.00	1,116.00	45.00	810.00	1,926.00	
19.1.3	- ซัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	18	ตร.ม.	30.00	540.00	30.00	540.00	1,080.00	
19.1.4	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	42	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
19.1.5	- งานเพอร์โรซิเมนต์ (ดูแบบ และรายละเอียด ในการดำเนินการ)	42	ตร.ม.	300.00	12,600.00	150.00	6,300.00	18,900.00	
19.1.6	- งานติดตั้งกระเบื้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	42	ตร.ม.	560.00	23,520.00	222.00	9,324.00	32,844.00	ชนิดพอร์สเลน
19.1.7	- งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	42	ตร.ม.	50.00	2,100.00	10.00	420.00	2,520.00	
19.1.8	- งานเปลี่ยนโถปัสสาวะชาย พร้อมเดินท่อน้ำดี	6	อัน	3,000.00	18,000.00	600.00	3,600.00	21,600.00	
19.1.9	- วาล์วปิดเปิด (ชนิดกด)	6	อัน	650.00	3,900.00	90.00	540.00	4,440.00	
19.1.10	- ชุดน้ำทิ้ง และดักกลิ่น	6	อัน	650.00	3,900.00	150.00	900.00	4,800.00	
19.1.11	- งานติดตั้งโถชักโครก จำนวน 2 ชุด พร้อมเดินท่อน้ำดี	2	อัน	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
19.1.12	- วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	2	อัน	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	
19.1.13	- สายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	2	อัน	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00	
19.1.14	- เปลี่ยนบานประตู ไม้เทียม สำเร็จรูป ขนาด 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
19.1.15	- วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	1	อัน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
19.1.16	- ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
19.1.17	- ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	1	บาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
19.1.18	- บานประตู UPVC. ขนาด 0.7 x 2.0 m.	6	บาน	3,500.00	21,000.00	500.00	3,000.00	24,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	59
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19.1.19	วงกบ UPVC.	6	อัน	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
19.1.20	ลูกบิด และบานพับ	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
19.1.21	วาล์วปิดเปิด 2 ทง	4	ชุด	250.00	1,000.00	90.00	360.00	1,360.00	
19.1.22	ก๊อกน้ำ สำหรับใช้ชั่วคราว	4	ชุด	600.00	2,400.00	300.00	1,200.00	3,600.00	
19.1.23	สายยาง+ถังเก็บน้ำ	4	ชุด	75.00	300.00	50.00	200.00	500.00	
19.1.24	- ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 1 อัน (ชนิดพลาสติกใหญ่ ขอบนุ่มตัววัสดุก่อนติดตั้ง) สำหรับใช้กระดาษชำระม้วนใหญ่	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	งานที่ไม่ต้องดำเนินการปรับปรุง								
	ผนังกระเบื้อง								
	อ่างล้างหน้า								
19.2	ห้องน้ำหญิง								
19.2.1	- ฝ้าเพดาน T-BAR จำนวน 12 แผ่น (เปลี่ยนเฉพาะแผ่น)	12	แผ่น	110.00	1,320.00	40.00	480.00	1,800.00	
19.2.2	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก ความสูงจากกระเบื้อง 65 cm.	21	ตร.ม.	62.00	1,302.00	45.00	945.00	2,247.00	
19.2.3	ขัดสีเติมโป๊วเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	21	ตร.ม.	30.00	630.00	30.00	630.00	1,260.00	
19.2.4	- งานร้อยกระเบื้องพื้น	49	ตร.ม.	-	-	50.00	2,450.00	2,450.00	
19.2.5	- งานเพอร์โรซิเมนต์ (ดูแบบ และรายละเอียด ในการดำเนินการ)	49	ตร.ม.	300.00	14,700.00	150.00	7,350.00	22,050.00	
19.2.6	งานติดตั้งกระเบื้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	49	ตร.ม.	560.00	27,440.00	222.00	10,878.00	38,318.00	ชนิดפורสเลน
19.2.7	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	49	ตร.ม.	50.00	2,450.00	10.00	490.00	2,940.00	
19.2.8	- งานติดตั้งโถชักโครก จำนวน 2 ชุด (ดูรูปภาพตามแบบ)	2	อัน	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
19.2.9	วาล์วปิดเปิด 2 ทง	2	อัน	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	59
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19.2.10	สายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	2	อัน	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00	
19.2.11	- เปลี่ยนบานประตู ไม้เทียม สำเร็จรูป ประตูทางเข้าห้องน้ำขนาด 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
19.2.12	- วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	1	อัน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
19.2.13	- ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
19.2.14	- ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	1	บาน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	
19.2.15	บานประตู UPVC. ขนาด 0.7 x 2.0 m.	6	บาน	3,500.00	21,000.00	500.00	3,000.00	24,000.00	
19.2.16	วงกบ UPVC.	6	อัน	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
19.2.17	ลูกบิด และบานพับ	6	ชุด	1,200.00	7,200.00	200.00	1,200.00	8,400.00	
19.2.18	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	4	อัน	250.00	1,000.00	90.00	360.00	1,360.00	
19.2.19	ก๊อกน้ำ สำหรับใช้ชั่วคราว	4	อัน	600.00	2,400.00	300.00	1,200.00	3,600.00	
19.2.20	สายยาง+ถังเก็บน้ำ	4	อัน	75.00	300.00	50.00	200.00	500.00	
19.2.21	- ที่ใส่กระดาษชำระ (ชนิดพลาสติกใหญ่ ขออนุมัติวัสดุก่อนติดตั้ง) สำหรับใช้กระดาษชำระม้วนใหญ่	1	อัน	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
19.2.22	- จัดทำความสะดวก พื้น ผ้าม่านกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ในส่วนที่เป็น สแตนเลส ทั้งหมด (ยกเว้นกระเบื้องพื้น ผ้าม่าน ใหม่ม้วนทั้งหมด ชนิดกันเชื้อรา)	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
19.2.23	- งานทำความสะอาด และตรวจสอบ การรั่วซึม ของงานระบบท่อ จนถึงถึงบำบัด งานที่ไม่ต้องดำเนินการปรับปรุง ผ้าม่านกระเบื้อง อ่างล้างหน้า	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ค่าเงินต้นทุน)				237,638.00		94,317.00	331,955.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	101 - 105
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
26	No.26 : งานระบบไฟฟ้าชั้น 2								
26.1	ระบบแสงสว่างภายนอกอาคาร ชั้น 2								
26.1.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	42.00	เมตร	8.00	336.00	7.00	294.00	630.00	
26.1.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	21.00	เมตร	30.00	630.00	15.00	315.00	945.00	
26.1.3	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	2.00	ตัว	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
26.1.4	โคมไฟติดเพดาน มีตะแกรง หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	1.00	โคม	600.00	600.00	115.00	115.00	715.00	
26.1.5	โคมไฟ LED Spotlight LED ขนาด 400 W.	1.00	โคม	15,000.00	15,000.00	600.00	600.00	15,600.00	
26.2	ระบบแสงสว่าง และเต้ารับ ชั้น 2								
26.2.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	1,368.00	เมตร	8.00	10,944.00	7.00	9,576.00	20,520.00	
26.2.2	สาย IEC 01 ขนาด 1x4 mm ²	200.00	เมตร	12.00	2,400.00	10.00	2,000.00	4,400.00	
26.2.3	สาย IEC 01 ขนาด 1x1.5 mm ²	100.00	เมตร	6.00	600.00	5.00	500.00	1,100.00	
26.2.4	สาย IEC 01 ขนาด 1x95 mm ²	44.00	เมตร	320.00	14,080.00	55.00	2,420.00	16,500.00	
26.2.5	สาย IEC 01 ขนาด 1x16 mm ²	11.00	เมตร	55.00	605.00	20.00	220.00	825.00	
26.2.6	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	884.00	เมตร	30.00	26,520.00	15.00	13,260.00	39,780.00	
26.2.7	ท่อร้อยสาย IMC ขนาด 2-1/2 นิ้ว	10.00	เมตร	377.00	3,770.00	60.00	600.00	4,370.00	
26.2.8	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	32.00	เมตร	6.00	192.00	10.00	320.00	512.00	
26.2.9	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	44.00	ตัว	52.00	2,288.00	80.00	3,520.00	5,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	101 - 105
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
26.2.10	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16 A, 250 V	1.00	ตัว	80.00	80.00	85.00	85.00	165.00	
26.2.11	โคมไฟติดเพดาน มีตะแกรง หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	63.00	โคม	600.00	37,800.00	115.00	7,245.00	45,045.00	
26.2.12	แผงสวิตซ์ (SW1 และ SW2) พร้อมชุดสายป้อน	2.00	แผง	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
26.2.13	แผงไฟฟ้า LP2 30 ช่อง 3 เฟส แบบมีเมนเบรกเกอร์ 150 AT,250 AF, 18 kA	1.00	แผง	15,660.00	15,660.00	1,500.00	1,500.00	17,160.00	
26.2.14	มินิเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16 AT 63 AF 1 P	24.00	ตัว	200.00	4,800.00	15.00	360.00	5,160.00	
26.2.15	มินิเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20 AT 63 AF 1 P	6.00	ตัว	200.00	1,200.00	15.00	90.00	1,290.00	
26.2.16	ตัวรับไฟฟ้าแบบ 2 ช่องเสียบ ขนาด 16A 250 V (2P+E) ติดผนัง	14.00	ตัว	130.00	1,820.00	90.00	1,260.00	3,080.00	
26.2.17	ค่าร้อยงานงงานไฟฟ้า	63.00	โคม	-	-	30.00	1,890.00	1,890.00	
26.3	ระบบแสงสว่าง ห้องน้ำ ชั้น 2								
26.3.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	504.00	เมตร	8.00	4,032.00	7.00	3,528.00	7,560.00	
26.3.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	252.00	เมตร	30.00	7,560.00	15.00	3,780.00	11,340.00	
26.3.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	16.00	เมตร	6.00	96.00	10.00	160.00	256.00	
26.3.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	10.00	ตัว	52.00	520.00	80.00	800.00	1,320.00	
26.3.5	โคมดาวไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	27.00	โคม	430.00	11,610.00	115.00	3,105.00	14,715.00	
26.3.6	โคมไฟแบบติดผนัง หน้ากระจก หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	4.00	โคม	560.00	2,240.00	115.00	460.00	2,700.00	
26.3.7	ค่าร้อยงานงงานไฟฟ้า	10.00	โคม	-	-	30.00	300.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	70 - 71
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนาวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	No.27 : งานปรับปรุงห้องน้ำหญิง และห้องเก็บของ 1								
27.1	ห้องน้ำหญิง								
27.1.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	23	ตร.ม.	-	-	25.00	575.00	575.00	
27.1.2	ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR.	23	ตร.ม.	251.00	5,773.00	52.00	1,196.00	6,969.00	
27.1.3	งานรื้อสุขภัณฑ์ (โถนั่งยอง อย่างล้างหน้า) ของเดิม	8	ชุด	-	-	140.00	1,120.00	1,120.00	
27.1.4	งานรื้อกระบะเบ้องพื้น (รื้อกระบะเบ้องของเดิม)	23	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	
27.1.5	งานเพอร์โรซิเมนต์ (ดูแบบ และรายละเอียด ในการดำเนินการ)	23	ตร.ม.	300.00	6,900.00	150.00	3,450.00	10,350.00	
27.1.6	งานติดตั้งกระบะเบ้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	23	ตร.ม.	560.00	12,880.00	222.00	5,106.00	17,986.00	ชนิดพอร์สเลน
27.1.7	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	23	ตร.ม.	50.00	1,150.00	10.00	230.00	1,380.00	
27.1.8	งานรื้อกระบะเบ้องผนัง (รื้อกระบะเบ้องของเดิม)	50	ตร.ม.	-	-	35.00	1,750.00	1,750.00	
27.1.9	งานติดตั้งกระบะเบ้องผนัง (ขนาด 30x60 CM.)	50	ตร.ม.	560.00	28,000.00	222.00	11,100.00	39,100.00	
27.1.10	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	50	ตร.ม.	50.00	2,500.00	10.00	500.00	3,000.00	
27.1.11	งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอก ทาผนัง ความสูง 65 cm. จากขอบกระบะเบ้อง	13	ตร.ม.	62.00	806.00	45.00	585.00	1,391.00	
27.1.12	ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	13	ตร.ม.	30.00	390.00	30.00	390.00	780.00	
27.1.13	งานติดตั้งโถชักโครก พร้อมเดินท่อน้ำดี (ดูรูปภาพตามแบบ)	5	อัน	5,500.00	27,500.00	450.00	2,250.00	29,750.00	
27.1.14	วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	5	อัน	350.00	1,750.00	90.00	450.00	2,200.00	
27.1.15	สายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	5	อัน	700.00	3,500.00	300.00	1,500.00	5,000.00	อย่างดี
27.1.16	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมเดินท่อน้ำดี (ดูรูปภาพตามแบบ)	3	อัน	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
27.1.17	งานติดตั้งกระบะเบ้องอ่างล้างหน้า (ขนาด 20 x 20 CM.)	2.20	ตร.ม.	500.00	1,100.00	200.00	440.00	1,540.00	
27.1.18	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	2.20	ตร.ม.	50.00	110.00	10.00	22.00	132.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	70 - 71
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27.1.19	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	3	อัน	250.00	750.00	90.00	270.00	1,020.00	
27.1.20	ก๊อกน้ำ	3	อัน	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
27.1.21	ชุดน้ำทิ้ง อ่าง	3	อัน	600.00	1,800.00	100.00	300.00	2,100.00	
27.1.22	เปลี่ยนบานประตู ไม้เทียม สำเร็จรูป 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
27.1.23	วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	1	อัน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
27.1.24	ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
27.1.25	ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	1	บาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
27.1.26	บานประตู UPVC. ขนาด 0.7 x 2.0 m.	5	บาน	3,500.00	17,500.00	500.00	2,500.00	20,000.00	
27.1.27	วงกบ UPVC.	5	อัน	1,200.00	6,000.00	200.00	1,000.00	7,000.00	
27.1.28	ลูกบิด และบานพับ	5	ชุด	1,200.00	6,000.00	200.00	1,000.00	7,000.00	
27.1.29	ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 1 อัน (ชนิดพลาสติกใหญ่ ขออนุมัติวัสดุก่อนติดตั้ง สำหรับใช้กระดาษชำระม้วนใหญ่)	1	อัน	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
27.1.30	งานทำความสะอาด และตรวจสอบ การรั่วซึม ของงานระบบท่อ จนถึงถึงบำบัด	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
27.2	ห้องเก็บของ 1								
27.2.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ที่งนอกพื้นที่)	17	ตร.ม.	-	-	25.00	425.00	425.00	
27.2.2	ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR.	17	ตร.ม.	251.00	4,267.00	52.00	884.00	5,151.00	
27.2.3	งานรื้อพื้นเดิม	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
27.2.4	งานติดตั้งพื้นใหม่ (กระเบื้องยาง หนา 2 มม.) ขนาด กว้าง 10 x 80 ซม (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	17	ตร.ม.	560.00	9,520.00	222.00	3,774.00	13,294.00	
27.2.5	ติดตั้งคิ้วสำเร็จรูป โดยรอบ (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	17	ม	1,120.00	19,040.00	45.00	765.00	19,805.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	72 - 73
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28	No. 28 : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย และห้องเก็บของ 2								
28.1	งานปรับปรุงห้องน้ำชาย								
28.1.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	23	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	
28.1.2	ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR.	23	ตร.ม.	251.00	5,773.00	52.00	1,196.00	6,969.00	
28.1.3	งานรื้อสุขภัณฑ์ (โถนั่งยอง อย่างล้างหน้า ของเดิม)	10	ชุด	-	-	140.00	1,400.00	1,400.00	
28.1.4	งานรื้อกระเบื้องพื้น (รื้อกระเบื้องของเดิม)	23	ตร.ม.	-	-	50.00	1,150.00	1,150.00	
28.1.5	งานเพอร์โรซิเมนต์ (คูแบบ และรายละเอียด ในการดำเนินการ)	23	ตร.ม.	300.00	6,900.00	150.00	3,450.00	10,350.00	
28.1.6	งานติดตั้งกระเบื้องพื้น (ขนาด 30x60 CM.)	23	ตร.ม.	560.00	12,880.00	222.00	5,106.00	17,986.00	ชนิดพอร์สเลน
28.1.7	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	23	ตร.ม.	50.00	1,150.00	10.00	230.00	1,380.00	
28.1.8	งานรื้อกระเบื้องผนัง (รื้อกระเบื้องของเดิม)	50	ตร.ม.	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	
28.1.9	งานติดตั้งกระเบื้องผนัง (ขนาด 30x60 CM.)	50	ตร.ม.	560.00	28,000.00	222.00	11,100.00	39,100.00	
28.1.10	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	50	ตร.ม.	50.00	2,500.00	10.00	500.00	3,000.00	
28.1.11	งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทาผนัง สูง 65 cm. จากขอบกระเบื้องด้านบน	13	ตร.ม.	62.00	806.00	45.00	585.00	1,391.00	
28.1.12	งานขัดสีเดิมไปวเก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	13	ตร.ม.	30.00	390.00	30.00	390.00	780.00	
28.1.13	งานติดตั้งโถชักโครก พร้อมเดินท่อน้ำดี (ดูรูปภาพตามแบบ)	2	อัน	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
28.1.14	วาล์วเปิดเปิด 2 ทาง	2	อัน	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	
28.1.15	สายชำระ พร้อมหัวฉีด (ขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง)	2	อัน	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00	
28.1.16	งานติดตั้งอ่างล้างหน้า พร้อมเดินท่อน้ำดี (ดูรูปภาพตามแบบ)	3	อัน	3,500.00	10,500.00	300.00	900.00	11,400.00	
28.1.17	งานติดตั้งกระเบื้องอ่างล้างหน้า (ขนาด 20 x 20 CM.)	2.20	ตร.ม.	560.00	1,232.00	222.00	488.40	1,720.40	
28.1.18	งานวัสดุยาแนวชนิดกันเชื้อรา	2.20	ตร.ม.	50.00	110.00	10.00	22.00	132.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	72 - 73
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
28.1.19	วาล์วปิดเปิด 2 ทาง	3	อัน	250.00	750.00	90.00	270.00	1,020.00	
28.1.20	ก๊อกรน้ำ	3	อัน	600.00	1,800.00	300.00	900.00	2,700.00	
28.1.21	ชุดน้ำทิ้ง ย่าง	3	อัน	600.00	1,800.00	100.00	300.00	2,100.00	
28.1.22	เปลี่ยนบานประตู ไม้เทียม สำเร็จรูป 0.8 x 2.0 m.	1	บาน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
28.1.23	วงกบ ไม้เทียม สำเร็จรูป	1	อัน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
28.1.24	ลูกบิด และบานพับ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
28.1.25	- ทาสีบานประตู ด้านนอก - ด้านใน	1	บาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
28.1.26	บานประตู UPVC. ขนาด 0.7 x 2.0 m.	2	บาน	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
28.1.27	วงกบ UPVC.	2	อัน	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
28.1.28	ลูกบิด และบานพับ	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
28.1.29	ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 1 อัน (ชนิดพลาสติกใหญ่ ขออนุมัติวัสดุก่อนติดตั้ง) สำหรับใช้กระดาษชำระม้วนใหญ่	1	อัน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
28.1.30	งานทำความสะอาด และตรวจสอบ การรั่วซึม ของงานระบบท่อ จนถึงถึงบำบัด	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
28.1.31	งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมเดินท่อน้ำดี	5	อัน	3,000.00	15,000.00	450.00	2,250.00	17,250.00	
28.1.32	วาล์วปิดเปิด (ชนิดกด)	5	ชุด	650.00	3,250.00	90.00	450.00	3,700.00	
28.1.33	ชุดน้ำทิ้ง และดักกลิ่น	5	ชุด	650.00	3,250.00	150.00	750.00	4,000.00	
28.2	งานปรับปรุงห้องเก็บของ 2								
28.2.1	งานรื้อฝ้าเพดาน (ทิ้งนอกพื้นที่)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
28.2.2	ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR.	17	ตร.ม.	251.00	4,267.00	52.00	884.00	5,151.00	
28.2.3	งานรื้อพื้นเดิม	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	75 - 78
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
30	No.30 : งานปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี								
30.1	งานรื้อฝ้าเพดาน ส്മาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (ตามแบบ FL3_4/77)	90	ตร.ม.	-	-	50.00	4,500.00	4,500.00	
30.2	RAFTER 2-LG.125x50x20x3.2mm.x6.00 w=6.13 kg/m.	30	เส้น	720.00	21,600.00	406.00	12,180.00	33,780.00	
30.3	BEARING BAR LG.125x50x20x3.2-mm.	14	เส้น	720.00	10,080.00	406.00	5,684.00	15,764.00	
30.4	CROSS BAR LG.60x30x10x2.3 mm. w = 2.25 kg/m	30	เส้น	460.00	13,800.00	260.00	7,800.00	21,600.00	
30.5	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	90	ตร.ม.	-	-	250.00	22,500.00	22,500.00	
30.6	ค่าทาสีโครงคร่าว	90	ตร.ม.	70.00	6,300.00	50.00	4,500.00	10,800.00	
30.7	ส്മาร์ทบอร์ด หนา 8 มม. (1.20x2.40M.)	31	แผ่น	295.00	9,145.00	80.00	2,480.00	11,625.00	
30.8	น๊อตยึดแผ่น ส്മาร์ทบอร์ดกับโครงสร้างเหล็ก ระบบ Sound Prove (ฝ้าเพดาน)	400	ตัว	1.00	400.00	-	-	400.00	
30.9	แผ่นกันเสียงชนิดใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 5 CM. ลวดกรงไก่ขนาด 1"x1" ติดตั้งเต็มพื้นที่ฝ้าเพดาน ยึดด้วยหมุด ระยะ 0.15 M. ทางแกน X และ 0.30 M. ทางแกน Y หมุดยึดกันฉนวน ยาว ไม่น้อยกว่า 6.5 CM. ขนาดของหมุดยึด ตามมาตรฐานผู้ผลิต	90	ตร.ม.	2,000.00	180,000.00	500.00	45,000.00	225,000.00	
30.10	Acoustic foam ขนาด 60x60 CM. THK. 2 " (TYPE. V SHAPE)	90	ตร.ม.	550.00	49,500.00	100.00	9,000.00	58,500.00	
30.11	งานรื้อผนัง พร้อมบานประตู	95	ตร.ม.	-	-	50.00	4,750.00	4,750.00	
30.12	งานติดตั้งผนังใหม่	75.00	ตร.ม.	-	-	250.00	18,750.00	18,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	สถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	75 - 78
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สมาร์ทบอร์ด หน้า 8 มม. 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าว (ตามแบบ FL3_4/77)								
30.13	RAFTER 2-LG.125x50x20x3.2mm.x6.00	11	เส้น	720.00	7,920.00	406.00	4,466.00	12,386.00	
30.14	BEARING BAR LG.125x50x20x3.2 mm.	9	เส้น	720.00	6,480.00	406.00	3,654.00	10,134.00	
30.15	CROSS BAR LG.60x30x10x2.3 mm.	26	เส้น	460.00	11,960.00	260.00	6,760.00	18,720.00	
30.16	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	75.0	ตร.ม.	-	-	-250.00	18,750.00	18,750.00	
30.17	ค่าทาสีโครงคร่าว	75.0	ตร.ม.	70.00	5,250.00	50.00	3,750.00	9,000.00	
30.18	สมาร์ทบอร์ด หน้า 8 มม.	20	แผ่น	350.00	7,000.00	80.00	1,600.00	8,600.00	
30.19	น็อตยึดแผ่น สมาร์ทบอร์ดกับโครงสร้างเหล็ก	260	ตัว	1.00	260.00	-	-	260.00	
	ระบบ Sound Prove (ผนัง)								
30.20	แผ่นกันเสียงชนิดใยแก้ว หน้าไม่น้อยกว่า 5 CM. ลวดกรงไก่ขนาด 1"x1" ติดตั้งเต็มพื้นที่ฝ้าเพดาน ยึดด้วยหมุด ระยะ 0.15 M. ทางแกน X และ 0.30 M. ทางแกน Y หมุดยึดกันฉนวน ยาว ไม่น้อยกว่า 6.5 CM. ขนาดของหมุดยึด ตามมาตรฐานผู้ผลิต Acoustic foam ขนาด 60x60 CM. THK. 2 " (TYPE. V SHAPE)	189	ตร.ม.	2,000.00	378,000.00	500.00	94,500.00	472,500.00	
30.21	งานทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดภายนอก ทาผนัง (ทาเฉพาะส่วนบริเวณทางเดิน)	53	ตร.ม.	62.00	3,286.00	45.00	2,385.00	5,671.00	
30.22	ขัดสีเดิมไปไว้เก็บรอยแตก ด้วยวัสดุเคมี ชนิดอุดรอย หลุม ผิว	53	ตร.ม.	30.00	1,590.00	30.00	1,590.00	3,180.00	
30.23	งานรื้อพื้นของเดิม	90	ตร.ม.	-	-	50.00	4,500.00	4,500.00	
30.24	งานติดตั้งพื้นใหม่ (กระเบื้องยาง หน้า 2 มม.)	90	ตร.ม.	600.00	54,000.00	250.00	22,500.00	76,500.00	
30.25	คิ้วกันเปื้อนโดยรอบ (คิ้วสำเร็จรูป) (ดูรายละเอียดตามแบบ)	54	ม.	1,120.00	60,480.00	45.00	2,430.00	62,910.00	
	พร้อมเก็บรายละเอียดด้วย แต่ป ชนิดทาสีได้								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผ่นที่	106 - 110
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	No. 32 : งานระบบไฟฟ้าฟ้า ชั้น 3								
32.1	แสงสว่างและเต้ารับ ชั้น 3								
32.1.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	3,000.00	เมตร	8.00	24,000.00	7.00	21,000.00	45,000.00	
32.1.2	สาย IEC 01 ขนาด 1x4 mm ²	2,744.00	เมตร	8.00	21,952.00	7.00	19,208.00	41,160.00	
32.1.3	สาย IEC 01 ขนาด 1x1.5 mm ²	505.00	เมตร	6.00	3,030.00	5.00	2,525.00	5,555.00	
32.1.4	สาย IEC 01 ขนาด 1x70 mm ²	60.00	เมตร	243.00	14,580.00	45.00	2,700.00	17,280.00	
32.1.5	สาย IEC 01 ขนาด 1x16 mm ²	14.00	เมตร	55.00	770.00	20.00	280.00	1,050.00	
32.1.6	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	3,377.00	เมตร	30.00	101,310.00	15.00	50,655.00	151,965.00	
32.1.7	ท่อร้อยสาย IMC ขนาด 2 นิ้ว	12.00	เมตร	241.00	2,892.00	50.00	600.00	3,492.00	
32.1.8	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	30.00	เมตร	6.00	180.00	10.00	300.00	480.00	
32.1.9	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	27.00	ตัว	52.00	1,404.00	80.00	2,160.00	3,564.00	
32.1.10	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16 A, 250 V	4.00	ตัว	80.00	320.00	85.00	340.00	660.00	
32.1.11	โคมไฟติดเพดาน มีตะแกรง หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	20.00	โคม	600.00	12,000.00	115.00	2,300.00	14,300.00	
32.1.12	โคมไฟแบบ High Bay LED ขนาด 80 W.	18.00	โคม	3,600.00	64,800.00	650.00	11,700.00	76,500.00	
32.1.13	แผงไฟฟ้า LP3 42 ช่อง 3 เฟส แบบมีเมนเบรกเกอร์ 125 AT,250 AF, 18 kA	1.00	แผง	15,500.00	15,500.00	1,500.00	1,500.00	17,000.00	
32.1.14	มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16 AT 63 AF 1 P	38.00	ตัว	200.00	7,600.00	15.00	570.00	8,170.00	
32.1.15	มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20 AT 63 AF 1 P	4.00	ตัว	200.00	800.00	15.00	60.00	860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และราคาค่าแรง (BOQ)

ประเภทงาน	อาคาร	หมวดงาน	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 37	แบบแผนที่	106 - 110
สถานที่ก่อสร้าง	เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ		
หน่วยงาน	กองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2564
			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32.1.16	เต้ารับไฟฟ้าแบบ 2 ช่องเสียบ ขนาด 16A 250 V (2P+E) ติดผนัง	24.00	ตัว	130.00	3,120.00	90.00	2,160.00	5,280.00	
32.1.17	Junction Box	4.00	ตัว	500.00	2,000.00	30.00	120.00	2,120.00	
32.1.18	ค่าร้อยงานไฟฟ้า	45.00	โคม	-	-	30.00	1,350.00	1,350.00	
32.2	ห้องน้ำหญิง ชั้น 3								
32.2.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	190.00	เมตร	8.00	1,520.00	7.00	1,330.00	2,850.00	
32.2.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	90.00	เมตร	30.00	2,700.00	15.00	1,350.00	4,050.00	
32.2.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	เมตร	6.00	36.00	10.00	60.00	96.00	
32.2.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	4.00	ตัว	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
32.2.5	โคมดาวไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	9.00	โคม	430.00	3,870.00	115.00	1,035.00	4,905.00	
32.2.6	โคมไฟแบบติดผนัง หน้ากระจก หลอด LED-T8 ขนาด 1x36 W.	2.00	โคม	560.00	1,120.00	115.00	230.00	1,350.00	
32.2.7	ค่าร้อยงานไฟฟ้า	4.00	โคม	-	-	30.00	120.00	120.00	
32.3	ห้องน้ำชาย ชั้น 3								
32.3.1	สาย IEC 01 ขนาด 1x2.5 mm ²	190.00	เมตร	8.00	1,520.00	7.00	1,330.00	2,850.00	
32.3.2	ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 1/2 นิ้ว	90.00	เมตร	30.00	2,700.00	15.00	1,350.00	4,050.00	
32.3.3	ท่อร้อยสาย Flexible ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	เมตร	6.00	36.00	10.00	60.00	96.00	
32.3.4	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 250 V	4.00	ตัว	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
32.3.5	โคมดาวไลท์แบบฝังฝ้า หลอด LED ขนาด 1x12 W.	9.00	โคม	430.00	3,870.00	115.00	1,035.00	4,905.00	

<ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน

9,884,453.20 บาท

ค่า Factor F

1.2927

ค่างานรวมค่า Factor F

12,777,632.65 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"